

Требуется подрядная организация для выполнения СМР согласно приложенной ведомости объемов.

Ведомость объемов на перенос оборудования модельного участка.

1. Демонтаж станка:

- точильно-шлифовального станка массой 0,3 тн.
- вертикально-сверлильного станка массой 0,5 тн.
- кругло-шлифовального станка массой 1,250 тн.
- радиально-сверлильного станка массой 1,5тн.
- горизонтально-фрезерного станка массой 0,9 тн.
- плоско-шлифовального станка массой 1,5 тн.
- кругло-шлифовального станка массой 2 тн.
- токарного станка массой 1,8 тн; 4 тн.
- циклона массой 0,5т
- фрезерного массой 0,8т
- рамы под циклон массой 2,535 т.
- шлифовального массой 1,5т
- плит разметочных 2 шт массой 0,7т
- плиты разметочной массой 1,2т

2. Демонтаж фасонных частей

- отводов и переходов -43шт
- шиберов -9 шт.
- тройников -2шт.
- гибких вставок площадью 1,5м2

3. Демонтаж системы вентиляции:

- отсоса массой 30кг.
- вентилятора радиального-2 шт
- воздуховодов площадью 11,13 м2
- эл. двигателя вентиляторов -2 шт.

4. Погрузка, перевозка и разгрузка металлических конструкций массой 31,385 тн.

5. Копание ям вручную для стоек и столбов объемом 37,8 м3.

6. Устройство фундаментов под вентиляционное оборудование объемом 9,122 м3.

7. Устройство фундаментов общего назначения-4,2м3

8. Установка закладных деталей 0,069т

9. Установка отдельных стержней в перекрытиях ф 8 мм массой 0,1 т

10. Постановка высокопрочных болтов – 42шт.

11. Постановка анкеров М16*110- 52 шт.

12. Устройство цементных покрытий толщиной 50 мм площадью 2,56 м2

13. Сверление кольцевыми сверлами в железобетонных конструкциях глубиной

- 360 мм и ф160 мм-16 шт.
- 150 мм и ф20 мм-60 шт.
- 210 мм и ф100 мм-2 шт.
- 400 мм и ф150 мм-8 шт.
- 100 мм и ф20 мм-8 шт.
- Пробивка проемов-1,4м3

14. Усиление узла (уголок 75*6=24кг, сталь=5,3 кг) площадью 0,03 м2

15. Прокладка воздуховодов

- ф500мм- 98м2
- ф140мм-16м2
- ф450мм-8,5м2

- ф315мм-1,2м2
16. Вырезка отверстий под вентиляцию-3,1 м
 17. Монтаж перегородки
 - опорных стоек Ст1-7 шт.
 - ригелей массой 0,103 тн.
 - профлиста НС44 площадью 26 м2
 - ограждающих конструкций из панелей площадью 38,4м2
 - конструкций дверей массой 0,0726т
 - ворот массой т 0,219т
 18. Монтаж кровельного покрытия из панелей площадью 61,3м2
 19. Огрунтовка и окраска металлических поверхностей площадью 186,1 м2
 20. Монтаж вентилятора
 - осевого-1шт.
 - радиального -2шт.
 - эл.двигателя вентилятора -2шт.
 - панели всасывания-3 шт
 21. Пробивка пола под виброосноеание 0,742 м3
 22. Устройство виброоснования под вентиляторы 1,61 м3
 23. Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов площадью 142 м2 горизонтальной проекции.
 24. Установка циклона массой 0,5т.
 25. Монтаж отводов и переходов -37шт
 26. Установка гибких вставок -01,3 м2
 27. Монтаж фасонных частей:
 - утки 1 шт.
 - крестовины-1шт
 28. Монтаж опрных конструкций для крепления воздуховодов-0,052т
 29. Монтаж станка
 - Вертикально-сверлильного массой 0,6т
 - ленточно-пильного ЛС80-3 массой 2т
 - рамы покрасочного отделения массой 1,392 т
 - рамы под циклон массой 2,535 т.
 - рейсмусового массой 2т
 - токарного по дереву массой 1,4т
 - фрезерного массой 0,8т
 - шлифовального массой 1,5т
 - плит разметочных 2 шт-массой 0,7т
 - плит разметочныхмассой 1,2т
 - фуговального массой 2т
 - циркулярной пилы массой 0,9т
 - маятниковой пилы массой 0,8т
 30. Усиление узла массой 0,0038т
 31. Резка стального профилированного настила 18,7м
 32. Пусконаладочные работы-7шт

Контактный телефон: (4742)42-34-51 Таланова Нина Анатольевна
 Эл. почта: oprsr@svsokol.lipetsk.ru