

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 201_ г.

" _____ " _____ 201_ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на Строительство водопровода из полиэтиленовых труб ПЭ диаметром 100-1000 мм, Полипластик
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01 2013 г.

№ пп	Обоснова- ние	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обору- дования, т
					Всего	В том числе			Обору- дование	Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Землянные работы																
Диаметр трубопровода 100 мм																
1	ТЕР01-01-004-05	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 4.1.35 индексы пересчета по Кемеровской области за январь 2013 г ОЗП=14.494; ЭМ=4.999; ЗПМ=14.494; МАТ=5.442	1000 м3 грунта	4,8797	29167,29	1746,53	27420,76	13217,95		142327,63	8522,54	133805,09	64499,63	12,86	62,75	
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		95% 50%						69371.06 36511.09 248209.78						
2	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 4.1.35 индексы пересчета по Кемеровской области за январь 2013 г ОЗП=14.494; ЭМ=4.999; ЗПМ=14.494; МАТ=5.442	100 м3 грунта	0,63	20914,55	20914,55				13176,17	13176,17			154	97,02	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Земляные работы, выполняемые ручным способом: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		80% 45%						10540.94 5929.28 29646.39						
3	ТЕР01-01-014-05	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 4.1.35 индексы пересчета по Кемеровской области за январь 2013 г ОЗП=14.494; ЭМ=4.999; ЗПМ=14.494; МАТ=5.442	1000 м3 грунта	0,4275	49960,72	4253,55	45672,01	19717,06		21358,21	1818,39	19524,78	8429,04	31,32	13,39	
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		95% 50%						9735.06 5123.72 36216.99						
4	ТЕР23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 4.1.35 индексы пересчета по Кемеровской области за январь 2013 г ОЗП=14.494; ЭМ=4.999; ЗПМ=14.494; МАТ=5.442	10 м3 основани я	13,5	9979,92	1451,72	149,32	67,54		134728,92	19598,22	2015,82	911,79	10,2	137,7	
		Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		130% 89%						26663.01 18253.91 179645.84						
5	ТЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 ОБСЫПКА ТРУБЫ ПЕСКОМ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 4.1.35 индексы пересчета по Кемеровской области за январь 2013 г ОЗП=14.494; ЭМ=4.999; ЗПМ=14.494; МАТ=5.442	100 м3 грунта	2,8023	12693,41	12693,41				35570,74	35570,74			97,2	272,38	
		Земляные работы, выполняемые ручным способом: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		80% 45%						28456.59 16006.83 80034.16						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	ТЕР01-01-033-05	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>4.1.35 индексы пересчета по Кемеровской области за январь 2013 г ОЗП=14.494; ЭМ=4.999; ЗПМ=14.494; МАТ=5.442</i>	1000 м3 грунта	4,9427	2649,17		2649,17	940,23		13094,05		13094,05	4647,27			
		<i>Земляные работы, выполняемые механизированным способом:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		95% 50%						4414,91 2323,64 19832,6						
7	ТССЦ310-3003-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера (код 400052) класс груза 1, расстояние перевозки, км: 3 ВЫВОЗ ЛИШНЕГО ГРУНТА <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>4.1.35 индексы пересчета по Кемеровской области за январь 2013 г ОЗП=14.494; ЭМ=4.999; ЗПМ=14.494; МАТ=5.442</i> <i>Перевозка грузов автотранспортом</i>	т	748,125	5,67					4241,87						
8	ТССЦ310-3003-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера (код 400052) класс груза 1, расстояние перевозки, км: 3 ПРИВОЗ ПЕСКА <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>4.1.35 индексы пересчета по Кемеровской области за январь 2013 г ОЗП=14.494; ЭМ=4.999; ЗПМ=14.494; МАТ=5.442</i> <i>Перевозка грузов автотранспортом</i>	т	664,368	5,67					3766,97						
Диаметр трубопровода 300 мм																
9	ТЕР01-01-003-14	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>4.1.35 индексы пересчета по Кемеровской области за январь 2013 г ОЗП=14.494; ЭМ=4.999; ЗПМ=14.494; МАТ=5.442</i>	1000 м3 грунта	5,01725	26427,74	1842,91	24584,83	6635,93		132594,58	9246,34	123348,24	33294,12	13,57	68,08	
		<i>Земляные работы, выполняемые механизированным способом:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		95% 50%						40413,44 21270,23 194278,25						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 4.1.35 индексы пересчета по Кемеровской области за январь 2013 г ОЗП=14.494; ЭМ=4.999; ЗПМ=14.494; МАТ=5.442	100 м3 грунта	0,749	20914,55	20914,55					15665	15665			154	115,35
		<i>Земляные работы, выполняемые ручным способом:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		80% 45%							12532 7049.25 35246.25					
11	ТЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 4.1.35 индексы пересчета по Кемеровской области за январь 2013 г ОЗП=14.494; ЭМ=4.999; ЗПМ=14.494; МАТ=5.442	1000 м3 грунта	0,71155	36371,35	2048	34288,19	9812,15			25880,03	1457,25	24397,76	6981,84	15,08	10,73
		<i>Земляные работы, выполняемые механизированным способом:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		95% 50%							8017.14 4219.55 38116.72					
12	ТЕР23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 4.1.35 индексы пересчета по Кемеровской области за январь 2013 г ОЗП=14.494; ЭМ=4.999; ЗПМ=14.494; МАТ=5.442	10 м3 основани я	16,05	9979,92	1451,72	149,32	67,54			160177,72	23300,11	2396,59	1084,02	10,2	163,71
		<i>Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		130% 89%							31699.37 21701.88 213578.97					
13	ТЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 ОБСЫПКА ТРУБЫ ПЕСКОМ <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 4.1.35 индексы пересчета по Кемеровской области за январь 2013 г ОЗП=14.494; ЭМ=4.999; ЗПМ=14.494; МАТ=5.442	100 м3 грунта	4,7316	12693,41	12693,41					60060,14	60060,14			97,2	459,91
		<i>Земляные работы, выполняемые ручным способом:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		80% 45%							48048.11 27027.06 135135.31					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	ТЕР01-01-033-05	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 4.1.35 индексы пересчета по Кемеровской области за январь 2013 г ОЗП=14.494; ЭМ=4.999; ЗПМ=14.494; МАТ=5.442	1000 м3 грунта	5,09215	2649,17		2649,17	940,23		13489,97		13489,97	4787,79			
		<i>Земляные работы, выполняемые механизированным способом:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		95% 50%						4548.4 2393.9 20432.27						
15	ТССЦ310-3003-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера (код 400052) класс груза 1, расстояние перевозки, км: 3 ВЫВОЗ ЛИШНЕГО ГРУНТА <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 4.1.35 индексы пересчета по Кемеровской области за январь 2013 г ОЗП=14.494; ЭМ=4.999; ЗПМ=14.494; МАТ=5.442 <i>Перевозка грузов автотранспортом</i>	т	1245,2125	5,67					7060,35						
16	ТССЦ310-3003-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера (код 400052) класс груза 1, расстояние перевозки, км: 3 ПРИВОЗ ПЕСКА <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 4.1.35 индексы пересчета по Кемеровской области за январь 2013 г ОЗП=14.494; ЭМ=4.999; ЗПМ=14.494; МАТ=5.442 <i>Перевозка грузов автотранспортом</i>	т	1013,856	5,67					5748,56						
Диаметр трубопровода 500 мм																
17	ТЕР01-01-003-08	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 4.1.35 индексы пересчета по Кемеровской области за январь 2013 г ОЗП=14.494; ЭМ=4.999; ЗПМ=14.494; МАТ=5.442	1000 м3 грунта	5,2172	19761,99	1423,31	18338,68	5122,03		103102,25	7425,69	95676,56	26722,65	10,48	54,68	
		<i>Земляные работы, выполняемые механизированным способом:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		95% 50%						32440.92 17074.17 152617.34						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 4.1.35 индексы пересчета по Кемеровской области за январь 2013 г ОЗП=14.494; ЭМ=4.999; ЗПМ=14.494; МАТ=5.442	100 м3 грунта	0,98	20914,55	20914,55				20496,26	20496,26			154	150,92	
		Земляные работы, выполняемые ручным способом: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		80% 45%						16397.01 9223.32 46116.59						
19	ТЕР01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 4.1.35 индексы пересчета по Кемеровской области за январь 2013 г ОЗП=14.494; ЭМ=4.999; ЗПМ=14.494; МАТ=5.442	1000 м3 грунта	1,33	26889,55	1549,55	25304,84	7443,54		35763,1	2060,9	33655,44	9899,91	11,41	15,18	
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		95% 50%						11362.77 5980.41 53106.28						
20	ТЕР23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 4.1.35 индексы пересчета по Кемеровской области за январь 2013 г ОЗП=14.494; ЭМ=4.999; ЗПМ=14.494; МАТ=5.442	10 м3 основани я	21	9979,92	1451,72	149,32	67,54		209578,32	30486,12	3135,72	1418,34	10,2	214,2	
		Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		130% 89%						41475.8 28394.97 279449.09						
21	ТЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 ОБСЫПКА ТРУБЫ ПЕСКОМ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 4.1.35 индексы пересчета по Кемеровской области за январь 2013 г ОЗП=14.494; ЭМ=4.999; ЗПМ=14.494; МАТ=5.442	100 м3 грунта	8,374	12693,41	12693,41				106294,62	106294,62			97,2	813,95	
		Земляные работы, выполняемые ручным способом: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		80% 45%						85035.7 47832.58 239162.9						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	ТЕР01-01-033-05	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>4.1.35 индексы пересчета по Кемеровской области за январь 2013 г ОЗП=14.494; ЭМ=4.999; ЗПМ=14.494; МАТ=5.442</i>	1000 м3 грунта	5,3152	2649,17		2649,17	940,23		14080,87		14080,87	4997,51			
		<i>Земляные работы, выполняемые механизированным способом:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		95% 50%						4747.63 2498.76 21327.26						
23	ТССЦ310-3003-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера (код 400052) класс груза 1, расстояние перевозки, км: 3 ВЫВОЗ ЛИШНЕГО ГРУНТА <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>4.1.35 индексы пересчета по Кемеровской области за январь 2013 г ОЗП=14.494; ЭМ=4.999; ЗПМ=14.494; МАТ=5.442</i> <i>Перевозка грузов автотранспортом</i>	т	2327,5	5,67					13196,93						
24	ТССЦ310-3003-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера (код 400052) класс груза 1, расстояние перевозки, км: 3 ПРИВОЗ ПЕСКА <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>4.1.35 индексы пересчета по Кемеровской области за январь 2013 г ОЗП=14.494; ЭМ=4.999; ЗПМ=14.494; МАТ=5.442</i> <i>Перевозка грузов автотранспортом</i>	т	1675,84	5,67					9502,01						
Диаметр трубопровода 700 мм																
25	ТЕР01-01-003-02	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>4.1.35 индексы пересчета по Кемеровской области за январь 2013 г ОЗП=14.494; ЭМ=4.999; ЗПМ=14.494; МАТ=5.442</i>	1000 м3 грунта	5,2032	18600,15	935,73	17664,42	6261,55		96780,3	4868,79	91911,51	32580,1	6,89	35,85	
		<i>Земляные работы, выполняемые механизированным способом:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		95% 50%						35576.45 18724.45 151081.2						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 4.1.35 индексы пересчета по Кемеровской области за январь 2013 г ОЗП=14.494; ЭМ=4.999; ЗПМ=14.494; МАТ=5.442	100 м3 грунта	1,12	20914,55	20914,55					23424,3	23424,3			154	172,48
		<i>Земляные работы, выполняемые ручным способом:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		80% 45%						18739,44 10540,94 52704,68						
27	ТЕР01-01-013-02	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 4.1.35 индексы пересчета по Кемеровской области за январь 2013 г ОЗП=14.494; ЭМ=4.999; ЗПМ=14.494; МАТ=5.442	1000 м3 грунта	1,84	25465,31	1086,47	24343,68	8631,18			46856,17	1999,1	44792,37	15881,37	8	14,72
		<i>Земляные работы, выполняемые механизированным способом:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		95% 50%						16986,45 8940,24 72782,86						
28	ТЕР23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 4.1.35 индексы пересчета по Кемеровской области за январь 2013 г ОЗП=14.494; ЭМ=4.999; ЗПМ=14.494; МАТ=5.442	10 м3 основани я	24	9979,92	1451,72	149,32	67,54			239518,08	34841,28	3583,68	1620,96	10,2	244,8
		<i>Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		130% 89%						47400,91 32451,39 319370,38						
29	ТЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 ОБСЫПКА ТРУБЫ ПЕСКОМ <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 4.1.35 индексы пересчета по Кемеровской области за январь 2013 г ОЗП=14.494; ЭМ=4.999; ЗПМ=14.494; МАТ=5.442	100 м3 грунта	10,976	12693,41	12693,41					139322,87	139322,87			97,2	1066,87
		<i>Земляные работы, выполняемые ручным способом:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		80% 45%						111458,3 62695,29 313476,46						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30	ТЕР01-01-033-05	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>4.1.35 индексы пересчета по Кемеровской области за январь 2013 г ОЗП=14.494; ЭМ=4.999; ЗПМ=14.494; МАТ=5.442</i>	1000 м3 грунта	5,3152	2649,17		2649,17	940,23		14080,87		14080,87	4997,51			
		<i>Земляные работы, выполняемые механизированным способом:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		95% 50%						4747.63 2498.76 21327.26						
31	ТССЦ310-3003-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера (код 400052) класс груза 1, расстояние перевозки, км: 3 ВЫВОЗ ЛИШНЕГО ГРУНТА <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>4.1.35 индексы пересчета по Кемеровской области за январь 2013 г ОЗП=14.494; ЭМ=4.999; ЗПМ=14.494; МАТ=5.442</i> <i>Перевозка грузов автотранспортом</i>	т	3220	5,67					18257,4						
32	ТССЦ310-3003-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера (код 400052) класс груза 1, расстояние перевозки, км: 3 ПРИВОЗ ПЕСКА <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>4.1.35 индексы пересчета по Кемеровской области за январь 2013 г ОЗП=14.494; ЭМ=4.999; ЗПМ=14.494; МАТ=5.442</i> <i>Перевозка грузов автотранспортом</i>	т	2140,16	5,67					12134,71						
Диаметр трубопровода 1000 мм																
33	ТЕР01-01-002-14	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 1,25 (1,4-1,5) м3, группа грунтов 2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>4.1.35 индексы пересчета по Кемеровской области за январь 2013 г ОЗП=14.494; ЭМ=4.999; ЗПМ=14.494; МАТ=5.442</i>	1000 м3 грунта	4,3892	16220,14	679,04	15541,1	4994,2		71193,44	2980,44	68213	21920,54	5	21,95	
		<i>Земляные работы, выполняемые механизированным способом:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		95% 50%						23655.93 12450.49 107299.86						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
34	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 4.1.35 индексы пересчета по Кемеровской области за январь 2013 г ОЗП=14.494; ЭМ=4.999; ЗПМ=14.494; МАТ=5.442	100 м3 грунта	1,26	20914,55	20914,55				26352,33	26352,33			154	194,04	
		Земляные работы, выполняемые ручным способом: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		80% 45%						21081.86 11858.55 59292.74						
35	ТЕР01-01-012-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 4.1.35 индексы пересчета по Кемеровской области за январь 2013 г ОЗП=14.494; ЭМ=4.999; ЗПМ=14.494; МАТ=5.442	1000 м3 грунта	3,15	23218,56	848,77	22334,63	7263,81		73138,46	2673,63	70354,08	22881	6,25	19,69	
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		95% 50%						24276.9 12777.32 110192.68						
36	ТЕР23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 4.1.35 индексы пересчета по Кемеровской области за январь 2013 г ОЗП=14.494; ЭМ=4.999; ЗПМ=14.494; МАТ=5.442	10 м3 основания	27	9979,92	1451,72	149,32	67,54		269457,84	39196,44	4031,64	1823,58	10,2	275,4	
		Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		130% 89%						53326.03 36507.82 359291.69						
37	ТЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 ОБСЫПКА ТРУБЫ ПЕСКОМ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 4.1.35 индексы пересчета по Кемеровской области за январь 2013 г ОЗП=14.494; ЭМ=4.999; ЗПМ=14.494; МАТ=5.442	100 м3 грунта	20,95	12693,41	12693,41				265926,94	265926,94			97,2	2036,34	
		Земляные работы, выполняемые ручным способом: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		80% 45%						212741.55 119667.12 598335.61						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	ТЕР01-01-033-05	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>4.1.35 индексы пересчета по Кемеровской области за январь 2013 г ОЗП=14.494; ЭМ=4.999; ЗПМ=14.494; МАТ=5.442</i>	1000 м3 грунта	4,5152	2649,17		2649,17	940,23		11961,53		11961,53	4245,33			
		<i>Земляные работы, выполняемые механизированным способом:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		95% 50%						4033.06 2122.67 18117.26						
39	ТССЦ310-3003-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера (код 400052) класс груза 1, расстояние перевозки, км: 3 ВЫВОЗ ЛИШНЕГО ГРУНТА <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>4.1.35 индексы пересчета по Кемеровской области за январь 2013 г ОЗП=14.494; ЭМ=4.999; ЗПМ=14.494; МАТ=5.442</i> <i>Перевозка грузов автотранспортом</i>	т	5512,5	5,67					31255,88						
40	ТССЦ310-3003-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера (код 400052) класс груза 1, расстояние перевозки, км: 3 ПРИВОЗ ПЕСКА <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>4.1.35 индексы пересчета по Кемеровской области за январь 2013 г ОЗП=14.494; ЭМ=4.999; ЗПМ=14.494; МАТ=5.442</i> <i>Перевозка грузов автотранспортом</i>	т	3784	5,67					21455,28						
Раздел 2. Наружное водоснабжение																
<i>Диаметр трубопровода 100 мм</i>																
41	ТЕР22-01-021-04	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 125 мм <i>9 770.60 = 88 681.90 - 101 x 781.30</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>4.1.35 индексы пересчета по Кемеровской области за январь 2013 г ОЗП=14.494; ЭМ=4.999; ЗПМ=14.494; МАТ=5.442</i>	1 км трубопровода	1	77878,27	44281,49	33273,69	7820,96		77878,27	44281,49	33273,69	7820,96	273,76	273,76	
		<i>Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		130% 89%						67733.19 46371.18 191982.64						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
42	ТЕР22-06-001-03	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>4.1.35 индексы пересчета по Кемеровской области за январь 2013 г ОЗП=14.494; ЭМ=4.999; ЗПМ=14.494; МАТ=5.442</i>	1 км трубопро вода	1	8952,48	8423,62				8952,48	8423,62			56,7	56,7	
		<i>Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		130% 89%						10950.71 7497.02 27400.21						
Диаметр трубопровода 300 мм																
43	ТЕР22-01-021-08	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 300 мм <i>17 907.82 = 470 429.23 - 101 x 4 480.41</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>4.1.35 индексы пересчета по Кемеровской области за январь 2013 г ОЗП=14.494; ЭМ=4.999; ЗПМ=14.494; МАТ=5.442</i>	1 км трубопро вода	1	126532,5	56257,88	68347,88	15532,93		126532,5	56257,88	68347,88	15532,93	351,9	351,9	
		<i>Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		130% 89%						93328.05 63893.82 283754.37						
44	ТЕР22-06-001-08	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 300 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>4.1.35 индексы пересчета по Кемеровской области за январь 2013 г ОЗП=14.494; ЭМ=4.999; ЗПМ=14.494; МАТ=5.442</i>	1 км трубопро вода	1	16723,36	11929,72				16723,36	11929,72			80,3	80,3	
		<i>Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		130% 89%						15508.64 10617.45 42849.45						
Диаметр трубопровода 500 мм																
45	ТЕР22-01-021-13	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 600 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>4.1.35 индексы пересчета по Кемеровской области за январь 2013 г ОЗП=14.494; ЭМ=4.999; ЗПМ=14.494; МАТ=5.442</i>	1 км трубопро вода	1	231794,26	122153,69	102482,6	29403,11		231794,26	122153,69	102482,6	29403,11	773,2	773,2	
		<i>Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		130% 89%						197023.84 134885.55 563703.65						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
46	ТЕР22-06-001-12	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 500 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 4.1.35 <i>индексы пересчета по Кемеровской области за январь 2013 г</i> ОЗП=14.494; ЭМ=4.999; ЗПМ=14.494; МАТ=5.442	1 км трубопро вода	1	31700,03	18421,87					31700,03	18421,87			124	124
		<i>Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		130% 89%							23948.43 16395.46 72043.92					
Диаметр трубопровода 700 мм																
47	ТЕР22-01-021-15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 800 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 4.1.35 <i>индексы пересчета по Кемеровской области за январь 2013 г</i> ОЗП=14.494; ЭМ=4.999; ЗПМ=14.494; МАТ=5.442	1 км трубопро вода	1	275845,48	145905,16	117208	31232,98			275845,48	145905,16	117208	31232,98	923,54	923,54
		<i>Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		130% 89%							230279.58 157652.94 663778					
48	ТЕР22-06-001-14	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 700 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 4.1.35 <i>индексы пересчета по Кемеровской области за январь 2013 г</i> ОЗП=14.494; ЭМ=4.999; ЗПМ=14.494; МАТ=5.442	1 км трубопро вода	1	49021,06	23027,34					49021,06	23027,34			155	155
		<i>Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		130% 89%							29935.54 20494.33 99450.93					
Диаметр трубопровода 1000 мм																
49	ТЕР22-01-021-17	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 1000 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 4.1.35 <i>индексы пересчета по Кемеровской области за январь 2013 г</i> ОЗП=14.494; ЭМ=4.999; ЗПМ=14.494; МАТ=5.442	1 км трубопро вода	1	351979,63	180233,61	151855,72	44367,44			351979,63	180233,61	151855,72	44367,44	1140,83	1140,83
		<i>Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		130% 89%							291981.37 199894.93 843855.93					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
50	ТЕР22-06-001-17	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 1000 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>4.1.35 индексы пересчета по Кемеровской области за январь 2013 г ОЗП=14.494; ЭМ=4.999; ЗПМ=14.494; МАТ=5.442</i>	1 км трубопро вода	1	80484,43	27484,25				80484,43	27484,25			185	185	
		<i>Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		130% 89%						35729.53 24460.98 140674.94						