

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 201_ г.

" _____ " _____ 201_ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)

на Строительство водопровода из чугунных труб ВЧШГ диаметром 100-1000 мм, Свободный Сокол
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2013 г.

№ пп	Обоснова- ние	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обору- дования, т
					Всего	В том числе			Обору- дование	Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Землянные работы																
Диаметр трубопровода 100 мм																
1	ТЕР01-01-004-05	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 4.1.35 индексы пересчета по Кемеровской области за январь 2013 г ОЗП=14.494; ЭМ=4.999; ЗПМ=14.494; МАТ=5.442	1000 м3 грунта	4,80052	29167,29	1746,53	27420,76	13217,95		140018,16	8384,25	131633,91	63453,03	12,86	61,73	
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		95% 50%						68245.42 35918.64 244182.22						
2	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 4.1.35 индексы пересчета по Кемеровской области за январь 2013 г ОЗП=14.494; ЭМ=4.999; ЗПМ=14.494; МАТ=5.442	100 м3 грунта	0,63	20914,55	20914,55				13176,17	13176,17			154	97,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Земляные работы, выполняемые ручным способом: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		80% 45%						10540.94 5929.28 29646.39						
3	ТЕР01-01-014-05	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 4.1.35 индексы пересчета по Кемеровской области за январь 2013 г ОЗП=14.494; ЭМ=4.999; ЗПМ=14.494; МАТ=5.442	1000 м3 грунта	0,01093	49960,72	4253,55	45672,01	19717,06		546,07	46,49	499,2	215,51	31,32	0,34	
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		95% 50%						248.9 131 925.97						
4	ТЕР01-01-033-05	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 4.1.35 индексы пересчета по Кемеровской области за январь 2013 г ОЗП=14.494; ЭМ=4.999; ЗПМ=14.494; МАТ=5.442	1000 м3 грунта	4,85259	2649,17		2649,17	940,23		12855,34		12855,34	4562,55			
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		95% 50%						4334.42 2281.28 19471.04						
5	ТССЦ310-3003-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера (код 400052) класс груза 1, расстояние перевозки, км: 3 ВЫВОЗ ЛИШНЕГО ГРУНТА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 4.1.35 индексы пересчета по Кемеровской области за январь 2013 г ОЗП=14.494; ЭМ=4.999; ЗПМ=14.494; МАТ=5.442 Перевозка грузов автотранспортом	т	19,1275	5,67					108,45						
Диаметр трубопровода 300 мм																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	ТЕР01-01-003-14	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 4.1.35 индексы пересчета по Кемеровской области за январь 2013 г ОЗП=14.494; ЭМ=4.999; ЗПМ=14.494; МАТ=5.442	1000 м3 грунта	4,96507	26427,74	1842,91	24584,83	6635,93		131215,58	9150,18	122065,4	32947,86	13,57	67,38	
		<i>Земляные работы, выполняемые механизированным способом:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		95% 50%						39993,14 21049,02 192257,74						
7	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 4.1.35 индексы пересчета по Кемеровской области за январь 2013 г ОЗП=14.494; ЭМ=4.999; ЗПМ=14.494; МАТ=5.442	100 м3 грунта	0,749	20914,55	20914,55				15665	15665			154	115,35	
		<i>Земляные работы, выполняемые ручным способом:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		80% 45%						12532 7049,25 35246,25						
8	ТЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 4.1.35 индексы пересчета по Кемеровской области за январь 2013 г ОЗП=14.494; ЭМ=4.999; ЗПМ=14.494; МАТ=5.442	1000 м3 грунта	0,12124	36371,35	2048	34288,19	9812,15		4409,66	248,3	4157,1	1189,63	15,08	1,83	
		<i>Земляные работы, выполняемые механизированным способом:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		95% 50%						1366,03 718,97 6494,66						
9	ТЕР01-01-033-05	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 4.1.35 индексы пересчета по Кемеровской области за январь 2013 г ОЗП=14.494; ЭМ=4.999; ЗПМ=14.494; МАТ=5.442	1000 м3 грунта	5,03997	2649,17		2649,17	940,23		13351,74		13351,74	4738,73			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<i>Земляные работы, выполняемые механизированным способом:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		95% 50%						4501.79 2369.37 20222.9						
10	ТССЦ310-3003-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера (код 400052) класс груза 1, расстояние перевозки, км: 3 ВЫВОЗ ЛИШНЕГО ГРУНТА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>4.1.35 индексы пересчета по Кемеровской области за январь 2013 г ОЗП=14.494; ЭМ=4.999; ЗПМ=14.494; МАТ=5.442</i> <i>Перевозка грузов автотранспортом</i>	т	212,17	5,67					1203						
Диаметр трубопровода 500 мм																
11	ТЕР01-01-003-08	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>4.1.35 индексы пересчета по Кемеровской области за январь 2013 г ОЗП=14.494; ЭМ=4.999; ЗПМ=14.494; МАТ=5.442</i>	1000 м3 грунта	6,16539	19761,99	1423,31	18338,68	5122,03		121840,38	8775,26	113065,12	31579,31	10,48	64,61	
		<i>Земляные работы, выполняемые механизированным способом:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		95% 50%						38336.84 20177.29 180354.51						
12	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>4.1.35 индексы пересчета по Кемеровской области за январь 2013 г ОЗП=14.494; ЭМ=4.999; ЗПМ=14.494; МАТ=5.442</i>	100 м3 грунта	1,1228	20914,55	20914,55				23482,86	23482,86			154	172,91	
		<i>Земляные работы, выполняемые ручным способом:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		80% 45%						18786.29 10567.29 52836.44						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	ТЕР01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 4.1.35 индексы пересчета по Кемеровской области за январь 2013 г ОЗП=14.494; ЭМ=4.999; ЗПМ=14.494; МАТ=5.442	1000 м3 грунта	0,28638	26889,55	1549,55	25304,84	7443,54		7700,63	443,76	7246,8	2131,68	11,41	3,27	
		<i>Земляные работы, выполняемые механизированным способом:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		95% 50%						2446,67 1287,72 11435,02						
14	ТЕР01-01-033-05	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 4.1.35 индексы пересчета по Кемеровской области за январь 2013 г ОЗП=14.494; ЭМ=4.999; ЗПМ=14.494; МАТ=5.442	1000 м3 грунта	5,99129	2649,17		2649,17	940,23		15871,95		15871,95	5633,19			
		<i>Земляные работы, выполняемые механизированным способом:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		95% 50%						5351,53 2816,6 24040,08						
15	ТССЦ310-3003-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера (код 400052) класс груза 1, расстояние перевозки, км: 3 ВЫВОЗ ЛИШНЕГО ГРУНТА <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 4.1.35 индексы пересчета по Кемеровской области за январь 2013 г ОЗП=14.494; ЭМ=4.999; ЗПМ=14.494; МАТ=5.442 <i>Перевозка грузов автотранспортом</i>	т	501,165	5,67					2841,61						
Диаметр трубопровода 700 мм																
16	ТЕР01-01-003-02	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 4.1.35 индексы пересчета по Кемеровской области за январь 2013 г ОЗП=14.494; ЭМ=4.999; ЗПМ=14.494; МАТ=5.442	1000 м3 грунта	6,43137	18600,15	935,73	17664,42	6261,55		119624,45	6018,03	113606,42	40270,34	6,89	44,31	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		95% 50%						43973.95 23144.19 186742.59						
17	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 4.1.35 индексы пересчета по Кемеровской области за январь 2013 г ОЗП=14.494; ЭМ=4.999; ЗПМ=14.494; МАТ=5.442	100 м3 грунта	1,2768	20914,55	20914,55				26703,7	26703,7			154	196,63	
		Земляные работы, выполняемые ручным способом: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		80% 45%						21362.96 12016.67 60083.33						
18	ТЕР01-01-013-02	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 4.1.35 индексы пересчета по Кемеровской области за январь 2013 г ОЗП=14.494; ЭМ=4.999; ЗПМ=14.494; МАТ=5.442	1000 м3 грунта	0,533	25465,31	1086,47	24343,68	8631,18		13573,01	579,09	12975,18	4600,42	8	4,26	
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		95% 50%						4920.53 2589.76 21083.3						
19	ТЕР01-01-033-05	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 4.1.35 индексы пересчета по Кемеровской области за январь 2013 г ОЗП=14.494; ЭМ=4.999; ЗПМ=14.494; МАТ=5.442	1000 м3 грунта	6,02606	2649,17		2649,17	940,23		15964,06		15964,06	5665,88			
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		95% 50%						5382.59 2832.94 24179.59						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	ТССЦ310-3003-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера (код 400052) класс груза 1, расстояние перевозки, км: 3 ВЫВОЗ ЛИШНЕГО ГРУНТА <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 4.1.35 индексы пересчета по Кемеровской области за январь 2013 г ОЗП=14.494; ЭМ=4.999; ЗПМ=14.494; МАТ=5.442 <i>Перевозка грузов автотранспортом</i>	т	932,75	5,67					5288,69						
Диаметр трубопровода 1000 мм																
21	ТЕР01-01-002-14	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 1,25 (1,4-1,5) м3, группа грунтов 2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 4.1.35 индексы пересчета по Кемеровской области за январь 2013 г ОЗП=14.494; ЭМ=4.999; ЗПМ=14.494; МАТ=5.442	1000 м3 грунта	6,68993	16220,14	679,04	15541,1	4994,2		108511,6	4542,73	103968,87	33410,85	5	33,45	
		<i>Земляные работы, выполняемые механизированным способом:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		95% 50%						36055.9 18976.79 163544.29						
22	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 4.1.35 индексы пересчета по Кемеровской области за январь 2013 г ОЗП=14.494; ЭМ=4.999; ЗПМ=14.494; МАТ=5.442	100 м3 грунта	1,5106	20914,55	20914,55				31593,52	31593,52			154	232,63	
		<i>Земляные работы, выполняемые ручным способом:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		80% 45%						25274.82 14217.08 71085.42						
23	ТЕР01-01-012-14	Разработка грунта с погрузкой на автобуксировщики экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов 2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 4.1.35 индексы пересчета по Кемеровской области за январь 2013 г ОЗП=14.494; ЭМ=4.999; ЗПМ=14.494; МАТ=5.442	1000 м3 грунта	1,05266	23218,56	848,77	22334,63	7263,81		24441,25	893,47	23510,77	7646,32	6,25	6,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		95% 50%						8112.8 4269.9 36823.95						
24	ТЕР01-01-033-05	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 4.1.35 индексы пересчета по Кемеровской области за январь 2013 г ОЗП=14.494; ЭМ=4.999; ЗПМ=14.494; МАТ=5.442	1000 м3 грунта	5,78834	2649,17		2649,17	940,23		15334,3		15334,3	5442,37			
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		95% 50%						5170.25 2721.19 23225.74						
25	ТССЦ310-3003-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера (код 400052) класс груза 1, расстояние перевозки, км: 3 ВЫВОЗ ЛИШНЕГО ГРУНТА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 4.1.35 индексы пересчета по Кемеровской области за январь 2013 г ОЗП=14.494; ЭМ=4.999; ЗПМ=14.494; МАТ=5.442 Перевозка грузов автотранспортом	т	1842,155	5,67					10445,02						
Раздел 2. Наружное водоснабжение																
Диаметр трубопровода 100 мм																
26	ТЕР22-01-006-03	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром: 100 мм $5\ 000,31 = 249\ 430,65 - 0,033 \times 32\ 877,62 - 1000 \times 243,28 - 0,08 \times 696,05 - 0,0235 \times 412,67$ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 4.1.35 индексы пересчета по Кемеровской области за январь 2013 г ОЗП=14.494; ЭМ=4.999; ЗПМ=14.494; МАТ=5.442	1 км трубопро вода	1	63894,97	59311,33	4047,44	664,55		63894,97	59311,33	4047,44	664,55	371	371	
		Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		130% 89%						77968.64 53378.53 195242.14						
Диаметр трубопровода 300 мм																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	ТЕР22-01-006-08	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром: 300 мм <i>34 699.09 = 865 970.07 - 0.1093 x 32 877.62 - 1000 x 827.57 - 0.12 x 696.05 - 0.058 x 412.67</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>4.1.35 индексы пересчета по Кемеровской области за январь 2013 г ОЗП=14.494; ЭМ=4.999; ЗПМ=14.494; МАТ=5.442</i>	1 км трубопро вода	1	240657,65	102156,18	135129,12	27409,89		240657,65	102156,18	135129,12	27409,89	639	639	
		Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		130% 89%						168435.89 115313.8 524407.34						
Диаметр трубопровода 500 мм																
28	ТЕР22-01-006-11	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром: 500 мм <i>72 920.18 = 1 724 459.09 - 0.204 x 32 877.62 - 1000 x 1 644.63 - 0.21 x 696.05 - 0.135 x 412.67</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>4.1.35 индексы пересчета по Кемеровской области за январь 2013 г ОЗП=14.494; ЭМ=4.999; ЗПМ=14.494; МАТ=5.442</i>	1 км трубопро вода	1	479538,03	174257,01	294783,78	55396,5		479538,03	174257,01	294783,78	55396,5	1090	1090	
		Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		130% 89%						298549.56 204391.62 982479.21						
Диаметр трубопровода 700 мм																
29	ТЕР22-01-006-13	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром: 700 мм <i>108 025.26 = 2 353 879.96 - 0.3605 x 32 877.62 - 1000 x 2 233.72 - 0.29 x 696.05 - 0.195 x 412.67</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>4.1.35 индексы пересчета по Кемеровской области за январь 2013 г ОЗП=14.494; ЭМ=4.999; ЗПМ=14.494; МАТ=5.442</i>	1 км трубопро вода	1	703845,52	247796,67	437671,6	82212		703845,52	247796,67	437671,6	82212	1550	1550	
		Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		130% 89%						429011.27 293707.72 1426564.51						
Диаметр трубопровода 1000 мм																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30	ТЕР22-01-006-16	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром: 1000 мм <i>142 554.30 = 3 918 275.26 - 0.848 x 32 877.62 - 1000 x 3 747.24 - 0.62 x 696.05 - 0.41 x 412.67</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>4.1.35 индексы пересчета по Кемеровской области за январь 2013 г ОЗП=14.494; ЭМ=4.999; ЗПМ=14.494; МАТ=5.442</i>	1 км трубопро вода	1	958851,11	370895,66	548044,47	94814,97		958851,11	370895,66	548044,47	94814,97	2320	2320	
		<i>Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		130% 89%						605423.82 414482.46 1978757.39						